
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont, modernizacja budynku
ADRES INWESTYCJI : działka 212/1 Morzyczyn
INWESTOR : Koło Gospodyń Wiejskich w Morzyczynie
ADRES INWESTORA : Morzyczyn
BRANŻA : budowlano-inntalacyjna, elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Małgorzata Ślusarska
DATA OPRACOWANIA : 10.04.2021

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.04.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
28 d.1	KNR 0-31 0301-03 analogia	Montaż ogrzewania podłogowego - maty grzewcze	m ²	31.23	0.00	0.00
29 d.1	KNR-W 2-02 0508-01	Pokrycie dachów blachą	m ²	60.00	0.00	0.00
30 d.1	KNR-W 2-02 0409-03	Podbitki dachu	m ³	0.48	0.00	0.00
31 d.1	KNR-W 2-02 0524-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm	m	18.00	0.00	0.00
32 d.1	KNR-W 2-02 0531-04	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm	m	7.00	0.00	0.00
Razem dział: ROBOTY BUDOWLANE						0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		ROBOTY ELEKTRYCZNE				
45	KNR-W 4-03 d.3 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów w cegle	m	10.00	0.00	0.00
46	KNR 5-08 d.3 0210-02	Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym	m	15.00	0.00	0.00
47	KNR 4-03 d.3 1009-03	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr.do 10 mm w podłożu ceglanym	otw.	4.00	0.00	0.00
48	KNR 5-08 d.3 0303-01	Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa sztucznego- mocowanych bezśrubowo	szt.	4.00	0.00	0.00
49	KNR 5-08 d.3 0309-05	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych przykręcanych z podłączeniem	szt.	4.00	0.00	0.00
50	KNR-W 4-03 d.3 1012-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m	10.00	0.00	0.00
51	KNR-W 5-08 d.3 0504-03	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych	kpl.	1.00	0.00	0.00
Razem dział: ROBOTY ELEKTRYCZNE						0.00